

32: Malminkartanontie

Melualueet esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä, vuoden 2020 liikenne



LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ:

<i>Liikennetiedot</i>	<i>vuorokausiliikenne</i>	<i>raskaiden osuus</i>	<i>nopeusrajoitus</i>
v. 2000	10200	5 %	50
v. 2020	14600	5 %	50

Katuluokka: Kokoojakatu

Rakennustyyppi: Kerros- ja pientaloja

MELUNTORJUNTATOIMENPITEET:

Kohteeseen esitetään seuraavia torjuntatoimenpiteitä:

<i>Tyyppi</i>	<i>korkeus</i>	<i>pituus</i>
Aita	2 m	~700

Asukkaita meluvyöhykkeillä ilman toimenpiteitä (2020)

55-60 dB(A)	155
yli 60 dB(A)	26
	181

Asukkaita meluvyöhykkeillä toimenpiteiden jälkeen (2020)

55-60 dB(A)	88
yli 60 dB(A)	26
	114

Esteiden toteuttamiskustannukset:

Yhteensä:	0,64 ME
Suojattua asukasta kohden:	9 500 E

LISÄHUOMAUTUKSIA: